Adquisición por Cotización CC N° 269/2026

"Provisión e Instalación de Puertas, ventanas de Vidrio"

1. **Servicio Requerido.** Se especifica la solicitud de la cotización de la compra de acuerdo con el siguiente detalle.

N°	ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO 10MM	1.92	M2	● Vidrio templado de 10 mm de espesor. ● Debe considerar los accesorios de fijación en las esquinas de unión y contornos necesarios.
2	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO 4MM PARA VENTANAS DE OFICINAS, ARCHIVO Y DEPÓSITO	6.53	M2	● Vidrio crudo de 4 mm de espesor. ● Debe considerar los accesorios de fijación en las esquinas de unión y contornos necesarios.
3	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO 4MM PARA VENTANAS DE PASILLO	17.14	M2	● Vidrio crudo de 4 mm de espesor. ● Debe considerar los accesorios de fijación en las esquinas de unión y contornos necesarios. ● Debe considerar la perfilería y felpa para el sellado del módulo o pieza abatible de cada ventana (Considerar 4 unidades de dimensiones 0.65x0.90) ● Debe considerar que las ventanas se encuentran en planta alta por lo que el trabajo será realizado en altura.
4	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE VIDRIO Ttemplado 10MM	6.81	M2	● Vidrio templado de 10 mm de espesor. ● Debe considerar los herrajes cromados para la apertura y cierre. ● Debe incluir chapa, bisagras, jaladores y otros accesorios y perfiles de sujeción y montaje necesarios para garantizar una correcta instalación.

Ítem	Ubicación	Cantidad	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m2)
1	**Provisión e instalación de vidrio templado 10mm**				
	Ingreso Principal	1	0.51	1.10	0.56
		1	1.58	0.86	1.36
	Total (m2)				**1.92**
2	**Provisión e instalación de vidrio crudo 4mm para ventanas de oficinas, archivo y depósito**				
	Ventanas Oficina Auditoría Interna	2	1.16	1.20	2.78
	Ventanas Archivo Planta Baja	1	1.70	0.85	1.45
	Ventanas Depósito Planta Baja	1	2.80	0.55	1.54
		1	1.17	0.65	0.76
	Total (m2)				**6.53**

3	**Provisión e instalación de vidrio crudo 4mm para ventanas de pasillo**				
	Ventanas exteriores de Pasillo	4	2.10	2.04	17.14
	Total (m2)				**17.14**

4	**Provisión e instalación de Puertas de vidrio templado 10mm**				
	Puerta principal (gradas)	1	1.07	2.21	2.36
	Puerta oficina Auditoría Interna	1	1.02	2.21	2.25
	Puerta salida a baños	1	1.00	2.20	2.20
	Total (m2)				**6.81**

2. **Presentación de propuestas.** Hasta Hrs. 16:00 del 19 de noviembre del 2026, al correo electrónico agarcia@ucb.edu.bo
3. **Validez de la propuesta.** Treinta días (30) días calendario.
4. **Plazo de entrega.** 10 días hábiles
5. **Propuesta económica.** El monto debe ser expresado en bolivianos.
6. **Penalidades por mora**. Los retrasos darán lugar a la aplicación de sanciones de 1% diario sobre el monto adeudado al proveedor, hasta llegar al 5%, en la provisión de bienes o servicios por etapas (tracto sucesivo).
7. **Forma de pago.** 30 días después de recibida la factura y la conformidad de la Unidad Solicitante.
8. **Adjudicación.** Por el total
9. **Supervisión.** Por la Unidad solicitante.
10. **Nota Obligatoria:** Las empresas que participen en este proceso, deben adjuntar a su cotización la **DECLARACIÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDAD** que se encuentra al final de esta Convocatoria y Certificado de Registro en el R.N.C.

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
La Paz, 17 de noviembre del 2026

DECLARACIÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDAD

(Campos obligatorios a ser llenados y firmados)

La empresa _____

Con NIT _____

Cuyo Representante Legal es _____

Dueño(s) _____

Declaran no tener relaciones oficiales, profesionales, financieras o de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad con docentes (tiempo completo o medio tiempo), personal administrativo o autoridades que prestan servicios en la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” en las diferentes Unidades Académicas a nivel Nacional.

_____

Firma y aclaración de firma

Fecha: …….